

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty remontowe - posadzki</b>					
1		<b>Piętro I</b>			
1	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-01	podłoża			
		50.0	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
2	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2806-05	cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o			
		pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>	690.000	
		690.0		<b>RAZEM</b>	<b>690.000</b>
3	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża /łazienki/	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-01				
		92.0	m <sup>2</sup>	92.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.000</b>
4	KNR-W 2-	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0840-05				
		166.0	m <sup>2</sup>	166.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.000</b>
5	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane	m		
d.1	1120-02	na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą			
		500.0	m	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
6	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2810-05	na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm			
		11.0	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
7	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w	m		
d.1	202 0842-02	pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2			
		19.0	m	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>