

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Elcka 29/4					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.1	1202-08	(2,2*2,78)+(1,1*2,78)	m ²	9,174	
				RAZEM	9,174
2	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Wykładzina PCV	m ²		
d.1	1112-03	2,0*1,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na stelarzu gr 50mm. Płyta wodoodporna	m ²		
d.1	2002-03	(1,1*2,78)+(2,2*2,78)	m ²	9,174	
				RAZEM	9,174
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (ściana gk od zew, sufit łazienki, ściany powyżej glazury w łazience)	m ²		
d.1	1505-05	(2,2*2,78+1,1*2,78)+2,2*1,1+0,78*2,2+0,78*1,1	m ²	14,168	
				RAZEM	14,168
5	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01	1,1*2,78+2,2*2,78	m ²	9,174	
				RAZEM	9,174
6	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 35x25 cm na klej metodą kombinowaną - nawysokość 2,0m	m ²		
d.1	0829-07	2,2*2,0*2+1,1*2,0*2	m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
7	KNR 0-19	Montaż kompletnych drzwi łazienkowych 80 cm z obróbką osadzenia wraz z przygotowaniem otworu w ścianie działowej (skrzydło drzwiowe, ościeżnica, klamki, zawiasy, sztyld)	m ²		
d.1	1023-12	2,0*0,8	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
2		Roboty sanitarne			
8	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z ich zalepieniem	m		
d.2	0336-01	9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
9	KNR 4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.2	0111-02	9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
10	KNR 2-16	Izolacja otulinami rurociągów z pianki poliuretanowej	m		
d.2	0306-01	9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
11	KNR 4-01	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
d.2	0208-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 2-15	Zawory przelotowe sieci wodociagowych o śr. nom. 25 mm	szt.		
d.2	0112-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm (prysznic, umywalka, bojler)	szt.		
d.2	0107-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2	0107-06	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (prysznic, umywalka)	szt.		
d.2	0208-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm (WC)	szt.		
d.2	0208-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
d.2	1308-01	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-15 d.2 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 (bojler + zawór bezpieczeństwa)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowa ścienna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-15 d.2 0220-03 analogia	Montaż umywalki wraz z szafką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 0-35 d.2 0123-02	Kabiny prysznicowe do kąpeli z brodzikiem 90x90	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 2- d.2 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty elektryczne			
24	KNR 4-01 d.3 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z ich zaszpachlowaniem	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
25	KNR 5-08 d.3 0307-07 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 5-08 d.3 0209-03	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku 3x1.5mm2 (oświetlenie)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
27	KNR 5-08 d.3 0209-03	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku 3x2.5mm2 (podgrzewacz)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
28	KNR 5-08 d.3 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 5-08 d.3 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED, wodoodpornych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 5- d.3 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 5-08 d.3 0813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinilowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32	KNR 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000