

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Utwardzenie terenu</b>			
1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		250,63 + (254 * 0,06)	m2	265,870	
				RAZEM	<b>265,870</b>
1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		250,63 + (254 * 0,06)	m2	265,870	
				RAZEM	<b>265,870</b>
1.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		250,63 + (254 * 0,06)	m2	265,870	
				RAZEM	<b>265,870</b>
1.4	KNR 2-31 0403-05	Obrzeże betonowe szare 8x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		253	m	253,000	
				RAZEM	<b>253,000</b>
1.5	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Wykonanie nawierzchni z czarnoziemiu (przesiewany) wraz wałowaniem i sianiem trawy	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	<b>250,000</b>