

RGI.271.3.2013.KCH

ORZYSZ, 2013-06-24

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: RGI.271.3.2013.KCH.

Nazwa zadania: **ZAKOŃCZENIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH PRZY SALI
WIDOWISKOWO SPORTOWEJ W ORZYSZU**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy (zapytania z dnia 20.06.2013 i 21.06.2013)

Zapytanie:

1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej ogrodzeń o których mowa w dziale 7 kosztorysu budowlanego. Brak szczegółowej specyfikacji wymiarowej i materiałowej. Nie jest wiadomo które ogrodzenie jest wykonane. Na inwentaryzacji widoczne jest już wykonane ogrodzenie, czy należy zastosować ogrodzenie o zbliżonym wyglądzie do wykonanego? Na rysunkach znajduje się stanowisko do rzutu kulą, w przedmiarze nie ujęto osłony z siatki tego stanowiska. Prosimy o sprecyzowanie typu i ilości ogrodzenia.
2. Na rysunkach widoczne są ścieki liniowe do odprowadzania wody z boisk i bieżni. Brak w przedmiarach. Brak również instalacji deszczowej, min studzienek zbiorczych.
3. Nie jest możliwe pogłębienie obszarów przeznaczonych pod korytowanie, bez powtórnego ułożenia obrzeża. Czy obrzeża ułożone są na ławach betonowych? Jeżeli tak to np. obniżenie obrzeża będzie powodowało konieczność kucia ławy.

Odpowiedź :

Ogrodzenie określone w przedmiarach robót budowlanych pod poz.7 dotyczy wyłącznie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (koszykówka , piłka ręczna, siatkówka).

Z uwagi na skarpe pomiędzy bieżnią a boiskiem projektant zastosował przy fragmentach ogrodzenia murki oporowe.

Szczegółowe informacje na temat ogrodzenia podaliśmy w odpowiedzi na zapytanie 4 złożone przez innego Wykonawcę, zamieszczonej na naszej stronie internetowej w plikach do pobrania. Pozostałe widniejące na inwentaryzacji ogrodzenie wokół kompleksu sportowego było wykonane w ramach innej inwestycji.

Do rzutni kulą nie zastosowano w projekcie osłony siatki i z tego powodu nie ujęto jej w przedmiarach.

Odwodnienie liniowe ujęte jest w pozycjach od 13 do 17 przedmiaru robót –element boisko do piłki nożnej.

Główna sieć kanalizacji deszczowej wykonana została przy budowie Sali widowiskowo-sportowej. Na obecnym etapie do wykonania są tylko przyłącza z odwodnienia boisk i bieżni które należy włączyć do istniejących studzienek.

Obszary przewidziane do korytowania to rozbieg i skocznia w dal. Na tym elemencie nie ma jeszcze ustawionych krawężników. Krawężniki trzeba będzie postawić na wjazdach technicznych oraz poprawić w kilku miejscach za zewnętrznym torem bieżni.

Celem zapoznania szczegółowego Wykonawców z już wykonanymi pracami oraz planowanymi do wykonania robotami, Zamawiający poinformował Wykonawców w treści SIWZ, DZIAŁ VIIPKT3 PPKT6 o przewidzianym zebraniu na dzień 19.06.2013r. godz. 12:00.

W ZEBRANIU UCZESTNICZYŁ JEDEN WYKONAWCA którego zapytania i udzieloną odpowiedź zamieściliśmy na naszej stronie internetowej www.bip.orzysz.pl w plikach do pobrania pod ogłoszeniem o zamówieniu (odpowiedź na zapytanie nr 3).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.



BURMISTRZ Tomasz Jakub Sulima

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy