

ZESTAWIENIE DREWNA

SKALA 1:50

ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

NAZWY ELEMENTÓW	Szerokość	Wysokość	Długość	Długość+ 20cm	Ilość	Długość łącznie	Długość łączna +20cm dla montażu	Objętość razem	Objętość razem +20cm dla montażu	Ciężar łącznie
	[cm]	[cm]	[mb]	[mb]	[mb]	[mb]	[mb]	[m3]	[m3]	[kg]
WIEŻBA DACHOWA										
KROKIEW K1	8	20	7,05	7,25	27	190,35	195,75	3,05	3,13	1979,
KROKIEW K2	8	20	9,71	9,91	4	38,84	39,64	0,62	0,63	403,
KROKIEW K3	8	20	6,39	6,59	5	31,95	32,95	0,51	0,53	332,
KROKIEW K4	8	20	3,48	3,68	10	34,80	36,80	0,56	0,59	361,
KROKIEW K5	8	20	2,61	2,81	2	5,22	5,62	0,08	0,09	54,
KROKIEW K6	8	20	1,74	1,94	2	3,48	3,88	0,06	0,06	36,
KROKIEW K7	8	20	0,87	1,07	2	1,74	2,14	0,03	0,03	18,
KROKIEW KOSZOWA KK1	8	20	1,40	1,60	1	1,40	1,60	0,02	0,03	14,
KROKIEW KOSZOWA KK2	8	20	1,35	1,55	1	1,35	1,55	0,02	0,02	14,
KROKIEW KOSZOWA KK3	8	20	1,35	1,55	1	1,35	1,55	0,02	0,02	14,
KROKIEW KOSZOWA KK4	8	20	1,35	1,55	1	1,35	1,55	0,02	0,02	14,
KROKIEW KOSZOWA KK5	8	20	1,35	1,55	1	1,35	1,55	0,02	0,02	14,
KROKIEW KOSZOWA KK6	8	20	1,40	1,60	1	1,40	1,60	0,02	0,03	14,
KROKIEW KOSZOWA KK7	8	20	0,45	0,65	1	0,45	0,65	0,01	0,01	4,
JĘTKA JT1	8	20	4,28	4,48	16	68,48	71,68	1,10	1,15	712,
MURŁATA MR1	14	14	7,94	8,14	4	31,76	32,56	0,62	0,64	404,
MURŁATA MR2	14	14	4,75	4,95	2	9,50	9,90	0,19	0,19	121,
MURŁATA MR3	14	14	3,01	3,21	1	3,01	3,21	0,06	0,06	38,
PLATEW PL1	16	18	8,31	8,51	2	16,62	17,02	0,48	0,49	311,
PLATEW PL2	16	18	7,48	7,68	2	14,96	15,36	0,43	0,44	280,
PODVALINA PDW1	16	16	0,60	0,80	6	3,60	4,80	0,09	0,12	59,
PODVALINA PDW2	16	16	1,00	1,20	4	4,00	4,80	0,10	0,12	66,
SŁUPEK DREWNIANY S1	16	16	2,33	2,53	6	13,98	15,18	0,36	0,39	232,
SŁUPEK DREWNIANY S2	16	16	1,81	2,01	4	7,24	8,04	0,19	0,21	120,
MIECZE M1	14	14	1,10	1,30	16	17,60	20,80	0,34	0,41	224,
DESKOWANIE	15	2,5	6,00	6,00	268	1608,00	1608,00	6,03	6,03	3919,
KONTRALTY	6	2,5	6,00	6,00	53	318,00	318,00	0,48	0,48	310,
ŁATY co 30cm	6	4	6,00	6,00	134	804,00	804,00	1,93	1,93	1254,
RAZEM								17,43	17,89	11331,;

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAKUPU DREWNA KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY PRZEANALIZOWAĆ RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  Dariusz Grzybowski		UL. 3 MAJA 6/2U 11-500 GIŻYCKO TEL. 0 606 304 973 TEL/FAX. 0 87 428 12 77 www.konstruktorzy.pl	
INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W ORZYSZU UL. GIŻYCKA 15 12-250 ORZYSZ		ADRES INWESTYCJI: GÓRA 12-250 ORZYSZ DZIAŁKI NR 70,72	
TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIELICY WIEJSKIEJ I OSP			
BRANŻA: KONSTRUKCJA		DATA: STYCZEŃ 2014	
NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE DREWNA		SKALA RYSUNKU: 1:50	
PROJEKTANT: RYSZARD BORYS Upr. art. 364		NUMER RYSUNKU: K-18	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Dariusz Grzybowski UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ NR: WAM/0035/POOK/07			
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Bartosz Łapiński			