
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar Robót

Obiekt REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 1 I 2 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚDS WRAZ Z REMONTEM OGRODZENIA I REMONTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ORZYSZ 12-250 UL. WOJSKA POLSKIEGO DZ. NR 411/43. Zagospodarowanie terenu.

Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45000000-7 - Roboty budowlane
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233270-2 - Malowanie nawierzchni parkingów

Inwestor GMINA ORZYSZ UL. GIŻYCKA 15, 12-250 ORZYSZ

Biuro kosztorysowe BIURO KOSZTORYSOWE PROJEKTOR RENATA KUCZYŃSKA UL. NONIEWICZA 85C 16 – 400 SUWAŁKI

Sporządził mgr. inż Andrzej Ulicki

mgr. Andrzej Ulicki

Czerwiec 2015 r.

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 1 I 2 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚDS WRAZ Z REMONTEM OGRODZENIA I REMONTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ORZYSZ 12-250 UL. WOJSKA POLSKIEGO DZ. NR 411/43. Zagospodarowanie terenu.

Przedmiotem projektu jest remont ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół przebudowywanych istniejących budynków nr 1 oraz budynku nr 2 będącą własnością Gminy Orzysz w Orzyszu.

1. STAN ISTNIEJĄCY

Lokalizację inwestycji stanowi teren położony w Orzyszu, przy ul. Wojska Polskiego.

Powierzchnią terenu jest nieutwardzony plac częściowo porośnięty trawą oraz nawierzchnie utwardzone betonowe oraz asfaltowe. Na działce znajdują się drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste w obrębie wydzielonych trawników.

Na terenie inwestycji znajdują się drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste teren porośnięty zielenią. Około 50 drzew wymaga przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych.

Teren inwestycji posiada ogrodzenie. Od strony zachodniej - sąsiadującej z ulicą siatka stalowa na słupkach z kątowników w ramach. Pozostała część ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych.

Na przedmiotowym terenie inwestycji znajdują się :

- linia telekomunikacyjna z przyłączem do budynku nr 2
- linia kablowa elektroenergetyczna eN
- linia kablowa elektroenergetyczna oświetlenia wraz latarniami
- przyłącza kanalizacji sanitarnej ze studzienkami
- przyłącze wodociągowe PE 110
- sieć wodociągowa z hydrantami przeciwpożarowymi
- sieć ciepłownicza z lokalnej kotłowni

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie posiada walorów kulturowych wg ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Zagospodarowanie terenu oraz jego elementy służą obsłudze technicznej budynku, obsłudze pacjentów - uczestników oraz pracujących tam osób.

Projektuje się elementy zagospodarowania związane z funkcjonowaniem przedmiotowych obiektów stanowiących uzupełnienie funkcjonalne dla uczestników oraz dla obsługi technicznej.:

- budynki istniejące
 - pochylnie dla osób niepełnosprawnych : 1 szt. jako indywidualna przy budynku nr 2, oraz 2 szt. konfekcjonowane przy budynku nr 1
 - ławki konfekcjonowane typu parkowego 12 szt.
 - wiata śmietnikowa konfekcjonowana 1 szt.
 - siłownia terenowa z pięcioma urządzeniami
 - plac gier zespołowych wyposażony w dwie bramki konfekcjonowane 2/3 m jak do piłki ręcznej mocowanej do podłoża
- Urządzenia budowlane zagospodarowania terenu:
- Zasilanie elektryczne.
 - Oświetlenie terenu na słupach typu parkowego.
 - Instalacja odgromowa na dachach przedmiotowych budynków.
 - Zaopatrzenie w wodę. Do budynku nr 1 z miejskiej sieci wodociągowej istniejącym przyłączem PE 110 projektowanym przyłączem wg części sanitarnej. Do budynku nr 2 przyłączem PE 50 mm.
 - Droga pożarowa zapewnia się dostęp jednostronny wzdłuż budynków projektowaną drogą pożarową. Zawracanie pojazdu odbywać się będzie sięgaczem przy wschodniej ścianie budynku nr 2.
 - Kanalizacja sanitarna adaptowanymi przyłączami.
 - Kanalizacja deszczowa. Projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych systemem rynien i rur spustowych z dachu oraz z powierzchni terenowych utwardzonych na tereny zielone.
 - Zasilanie ciepłownicze. Projektuje się lokalną kotłownię olejową zlokalizowaną w piwnicy budynku nr 1 wg części sanitarnej opracowania oraz przyłączem preizolowanym do budynku nr 2.
 - Wjazd i wejście na teren inwestycji. Wejście - wjazdy automatyczną bramą dwuskrzydłową w remontowanym ogrodzeniu od strony zachodniej.
 - Ogrodzenie terenu inwestycji. Teren inwestycji ze wszystkich stron jest wyгородzony, a dostęp zapewniony jest przejazdem bramowym - automatyczne wrota rozwieralne. Ogrodzenie stalowe : od strony zachodniej przesła stalowe sztywne z kształtowników stalowych, w pozostałych częściach siatka stalowa na słupkach stalowych.
 - Drogi wewnętrzne utwardzone i miejsca postojowe kostką betonową gr. 8 cm jako komunikacja pieszo - jezdna, o nośności wymaganej 10 t/ na oś pojazdu z uwagi, że częściowo wykorzystane będą jako droga pożarowa
 - Miejsca postojowe dla użytkowników budynku utwardzone kostką betonową gr. 8 cm - 21 miejsc od strony zachodniej przy budynku nr 1, 5 miejsc postojowych przy budynku nr 2 od strony południowej
 - Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm, jako projektowane dojścia piesze
 - Plac gier zespołowych i teren siłowni zewnętrznej dostosowanej dla osób na wózkach inwalidzkich - nawierzchnia poliuretanowa, bezpieczna gr. 4 cm (siłownia) i 8 cm (boisko) - nawierzchnia elastyczna z tworzywa sztucznego lub inna spełniająca wymagania odnośnie amortyzacji upadku
 - Około 50 drzew wymaga przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych. Od strony zachodniej, wzdłuż ogrodzenia projektuje się szpaler tuj.

BILANS TERENU INWESTYCJI:

- 1) Powierzchnia terenu inwestycji w obrębie działki nr 411/438790,00 m²
- 2) Powierzchnia terenu w granicach inwestycji 8790,00 m²
- 3) Powierzchnia zabudowy (12%): 1052,00 m²

w tym :

- " Budynek nr 1 560,40 m²
- " Budynek nr 2 284,32 m²
- " Budynek nr 3 207,28 m²

- 4) Powierzchnia terenów utwardzonych (32%) 2816,00 m²

w tym :

- " Schody, pochylnie, podesty 168,00 m²
- " Kostka betonowa 2260,00 m²
- " Nawierzchnia bezpieczna 388,00 m²

- 5) Powierzchnia terenów biologicznie czynna (56%) 4922,00 m²

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 1 I 2 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚDS WRAZ Z REMONTEM OGRODZENIA I REMONTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ORZYSZ 12-250 UL. WOJSKA POLSKIEGO DZ. NR 411/43. Zagospodarowanie terenu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zagospodarowanie terenu wokół obiektu 1 i 2 w Orzyszu.		
		D.01.00.00 Roboty przygotowawcze. Kod CPV: 45110000-1		
1	Kalkulacja indywidualna	Projekt tymczasowej organizacji ruchu Nr ST: D.01.00.00	kpl	1,00
2	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia zabezpieczające plac budowy wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu. Oznakowanie zabezpieczenia robót na czas budowy Nr ST: D.01.00.00	kpl	1,00
		D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Kod CPV: 45110000-1		
3	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych Nr ST: D.01.01.01 8790/10000	ha	0,88
		razem	ha	0,88
4	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza. Nr ST: D.01.01.01	kpl	1,00
		D.01.02.01 Usunięcie drzew lub krzewów. Kod CPV: 45110000-1		
5	KNR 2-21 0106/01	Wykopanie starszych drzew w celu przesadzenia z wykonaniem zabiegów agrotechnicznych w gruntach kategorii II-III	szt	1,000
6	KNR 2-21 0701/06	Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową Nr ST: D.01.02.01	szt	50,000
7	KNR 2-01 0108/05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości-żywoplotów. Nr ST: D.01.02.01 (5*55+12*23+20*30)/10000	ha	0,12
		razem	ha	0,12
		D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu. Kod CPV: 45112730-1		
8	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki. Docelowo 30cm. Nr ST: D.01.02.02 4858	m2	4.858,00
		razem	m2	4.858,00
9	KNR 2-01 0126/02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) Nr ST: D.01.02.02 (Krotność= 3) 4858	m2	4.858,000
		razem	m2	4.858,000
		D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń .		
10	KNR AT-03 0104/03	Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm Nr ST: D.01.02.04 1300	m2	1.300,000
		razem	m2	1.300,000
11	KNR AT-03 0105/01	Mechaniczna rozbiórka z wywozem rumoszu na odległość do 1km podbudowy betonowej o grubości 12cm Nr ST: D.01.02.04 38*11+5*10+5*18	m2	558,000
		razem	m2	558,000
12	KNR 2-31 0813/04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.02.04 510	m	510,000
		razem	m	510,000
13	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki - mechanicznie Nr ST: D.01.02.04 510*0,3*0,2	m3	30,600
		razem	m3	30,600
14	KNR 2-02 1802/02	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m w ramach, na słupkach stalowych z rur o średnicy 70mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów. Poz zastępcza - Rozbiórka istniejącego ogrodzenia. Nr ST: D.01.02.04	m	182,000
15	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie Nr ST: D.01.02.04 30,6 182*0,2*0,4	m3	30,60
		razem	m3	14,56
			m3	45,16

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 1 I 2 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚDS WRAZ Z REMONTEM OGRODZENIA I REMONTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ORZYSZ 12-250 UL. WOJSKA POLSKIEGO DZ. NR 411/43. Zagospodarowanie terenu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego Nr ST: D.01.02.04 30,6 182*0,2*0,4	m3	30,60
			m3	14,56
			razem	m3
17	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Nr ST: D.01.02.04 (Krotność= 4) 30,6 182*0,2*0,4	m3	30,60
			m3	14,56
			razem	m3
		D.02.01.01 Wykonanie wykopów. Kod CPV: 45112730-1		
18	KNR 2-01 0202/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km Nr ST: D.02.01.01 Pod drogę pożarową (520+644+79,05)*0,5 Pod ciąg pieszo-jezdny (410-79,05)*0,3 Parkingi dojazd 572*0,3 Chodniki 114*0,1 Pod nawierzchnię poliuretanową 388*0,3	m3	621,53
			m3	99,29
			m3	171,60
			m3	11,40
			m3	116,40
			razem	m3
19	KNR 2-01 0212/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach. Przywóz ziemi z dokopu. Nr ST: D.02.01.01 100	m3	100,000
			razem	m3
20	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych Nr ST: D.02.01.01 (Krotność= 8) 100	m3	100,00
			razem	m3
21	KNR 2-01 0314/04	Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie przemieszczenie spycharkami lub zgarniarkami w gruncie kategorii I-II Nr ST: D.02.01.01 100	m3	100,00
			razem	m3
22	KNR 2-01 0237/05	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi 10t Nr ST: D.02.01.01 100	m3	100,00
			razem	m3
		D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Kod CPV: 45230000-8		
23	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D.04.01.01 Pod drogę pożarową (520+644+79,05)+45 Pod ciąg pieszo-jezdny (410-79,05) Pod parkingi dojazd 572 Pod chodniki 114 Pod nawierzchnię poliuretanową 388	m2	1.288,05
			m2	330,95
			m2	572,00
			m2	114,00
			m2	388,00
			razem	m2
		D.04.04.01 Podbudowy z kruszywa. Kod CPV: 45230000-8		
24	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm. Docelowo 10cm. Pod nawierzchnię drogi pożarowej , parkingi dojazd Nr ST: D.04.04.01 Pod drogę pożarową		

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 1 I 2 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚDS WRAZ Z REMONTEM OGRODZENIA I REMONTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ORZYSZ 12-250 UL. WOJSKA POLSKIEGO DZ. NR 411/43. Zagospodarowanie terenu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(520+644+79,05)+45	m2	1.288,050
		Pod nawierzchnię poliuretanową	m2	388,000
		388	m2	572,000
		Pod parkingi dojazdy	m2	572,000
		572	razem	2.248,050
25	KNR 2-31 0105/04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Docelowo 10cm. Pod nawierzchnię drogi pożarowej, parkingi dojazdy Nr ST: D.04.04.01 (Krotność= 7)	m2	1.288,050
		Pod drogę pożarową	m2	388,000
		(520+644+79,05)+45	m2	572,000
		Pod nawierzchnię poliuretanową	m2	572,000
		388	razem	2.248,050
		Pod parkingi dojazdy	m2	572,000
		572	razem	2.248,050
26	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm. Docelowo 10cm. Pod nawierzchnię chodników. Nr ST: D.04.04.01	m2	114,000
		Pod chodniki	m2	114,000
		114	razem	114,000
27	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Docelowo 10cm. Pod nawierzchnię chodników. Nr ST: D.04.04.01 (Krotność= 2)	m2	114,000
		Pod chodniki	m2	114,000
		114	razem	114,000
28	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm. Pod nawierzchnię boiska. Nr ST: D.04.04.01	m2	388,000
		Pod nawierzchnię poliuretanową	m2	388,000
		388	razem	388,000
29	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm. Docelowo 5cm. Pod nawierzchnię boiska. Nr ST: D.04.04.01	m2	388,000
		Pod nawierzchnię poliuretanową	m2	388,000
		388	razem	388,000
30	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Docelowo 5cm. Pod nawierzchnię boiska. Nr ST: D.04.04.01 (Krotność= -3)	m2	388,000
		Pod nawierzchnię poliuretanową	m2	388,000
		388	razem	388,000
31	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm. Docelowo 15cm. Pod parking i ciąg pieszo-jezdny, droga pożarowa Nr ST: D.04.04.01	m2	330,950
		Pod ciąg pieszo-jezdny	m2	572,000
		(410-79,05)	m2	1.288,050
		Pod parkingi dojazdy	m2	572,000
		572	razem	2.191,000
		Pod drogę pożarową	m2	572,000
		(520+644+79,05)+45	m2	1.288,050
		572	razem	2.191,000
32	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Docelowo 15cm. Pod parking i ciąg pieszo-jezdny, droga pożarowa Nr ST: D.04.04.01 (Krotność= 7)	m2	330,950
		Pod ciąg pieszo-jezdny	m2	572,000
		(410-79,05)	m2	572,000
		Pod parkingi dojazdy	m2	572,000
		572	m2	572,000
		Pod drogę pożarową	m2	1.288,050
		(520+644+79,05)+45	m2	1.288,050
		572	razem	2.191,000

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 1 I 2 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚDS WRAZ Z REMONTEM OGRODZENIA I REMONTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ORZYSZ 12-250 UL. WOJSKA POLSKIEGO DZ. NR 411/43. Zagospodarowanie terenu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Docelowo 25cm. Pod nawierzchnię drogi pożarowej. Nr ST: D.04.04.01 Pod drogę pożarową (520+644+79,05)+45	m2	1.288,050
			razem	m2
34	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D.04.04.01 (Krotność= 17) Pod drogę pożarową (520+644+79,05)+45	m2	1.288,050
			razem	m2
35	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Docelowo 20cm. Pod parking i ciąg pieszo-jezdny, Nr ST: D.04.04.01 Pod ciąg pieszo-jezdny (410-79,05) Pod parkingi dojazdu 572	m2	330,950
			m2	572,000
			razem	m2
36	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Docelowo 20cm. Pod parking i ciąg pieszo-jezdny, Nr ST: D.04.04.01 (Krotność= 12) Pod ciąg pieszo-jezdny (410-79,05) Pod parkingi dojazdu 572	m2	330,950
			m2	572,000
			razem	m2
		D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kod CPV: 45230000-8		
37	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej. Stanowiska postojowe znaki P-18 szer. 20cm wykonać z kostki w kolorze czerwonym. Nr ST: D.05.03.23. Pod drogę pożarową (520+644+79,05)+45 Pod ciąg pieszo-jezdny (410-79,05) Pod parkingi dojazdu 572	m2	1.288,050
			m2	330,950
			m2	572,000
			razem	m2
38	KNR 2-31 1206/03	Remonty cząstkowe chodników z klinkieru drogowego układanego na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Przełożenie nawierzchni rozbiornalnej (kostka, betonowa, płyty ażurowe itp.) Nr ST: D.05.03.23. (42+20)*1,5	m2	93,000
		razem	m2	93,000
39	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych Nr ST: D.05.03.23.	szt	3,00
40	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych Nr ST: D.05.03.23.	szt	17,000
		D.07.01.01. Oznakowanie poziome. Kod CPV: 45233290-8		
41	KNR 231 706/2	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, symbole Nr ST: D.07.01.01. - P-24 0,76*8	m2	6,08
			razem	m2
		D.08.01.01. Krawężniki betonowe. Kod CPV: 45230000-8		
42	KNR 2-31 0401/01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe Nr ST: D.08.01.01 (570-80+89+33+23+61+130+2*3)	m	832,00
			razem	m
43	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej wraz z krawężnikami najazdowymi. Nr ST: D.08.01.01 (570-80+89+33+23+61+130+2*3)	m	832,00
			razem	m
44	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki Nr ST: D.08.01.01		

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 1 I 2 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚDS WRAZ Z REMONTEM OGRODZENIA I REMONTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ORZYSZ 12-250 UL. WOJSKA POLSKIEGO DZ. NR 411/43. Zagospodarowanie terenu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(570-80+89+33+23+61+130+2*3)*(0,3*0,15+0,15*0,15)	m3	56,16
		razem	m3	56,16
45	KNR 2-31 1201/03	Przestawianie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01 10	m	10,00
		razem	m	10,00
		D.08.02.02. Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kod CPV: 45233233-1		
46	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.08.02.02. Pod chodniki 114	m2	114,000
		razem	m2	114,000
		D.08.03.01. Obrzeża. Kod CPV: 45233233-1		
47	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem. Obrzeże 25x6. Nr ST: D.08.03.01. 80,0+32,0+29-4	m	137,000
		razem	m	137,000
48	KNR 2-31 1203/02	Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D.08.03.01. 10	m	10,000
		razem	m	10,000
		D.09.01.01. Zieleni drogowy. Kod CPV: 45112710-5		
49	KNR 2-01 0211/07	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach Nr ST: D.09.01.01 4858,0*0,15	m3	728,700
		razem	m3	728,700
50	KNR 2-01 0214/01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych Nr ST: D.09.01.01 (Krotność= 8) 4858,0*0,15	m3	728,70
		razem	m3	728,70
51	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przrzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim Nr ST: D.09.01.01 4858,0*0,15	m3	728,70
		razem	m3	728,70
52	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III Nr ST: D.09.01.01 4858,0	m2	4.858,00
		razem	m2	4.858,00
53	KNR 2-21 0101/01	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy Nr ST: D.09.01.01 10	m3	10,00
		razem	m3	10,00
54	KNR 2-21 0101/04	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km z opłatą za wysypisko Nr ST: D.09.01.01 10	m3	10,00
		razem	m3	10,00
55	KNR 2-21 0301/06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z całkowitą zaprawą dołów. Tuja o wys. 1,0m. Nr ST: D.09.01.01	szt	80,000
56	KNR 2-21 0607/02	Ławki parkowe z stalowe z siedziskiem drewnianym i oparciem wraz z zamocowaniem do podłoża Nr ST: D.09.01.01 12	kpl	12,000
		razem	kpl	12,000
57	KNR 2-21 0607/02	Poz. zastępcza - zakup i montaż koszy na śmieci ze stali nierdzewnej o poj. 80 litrów Nr ST: D.09.01.01	kpl	2,000
58	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż bramki zewnętrznej do piłki ręcznej 2,0m x 2,5 m. Bramka mocowana na stałe w tulejach wraz z wykonaniu fundamentu pod tuleje. Nr ST: D.09.01.01	kpl	2,000
59	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż osłony śmietnikowej 1,7m x 1,4 m o konstrukcji stalowej wypełnionej listwami drewnianymi, ażurowa z daszkiem i otwieranymi drzwiami. Nr ST: D.09.01.01		

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 1 I 2 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY ŚDS WRAZ Z REMONTEM OGRODZENIA I REMONTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ORZYSZ 12-250 UL. WOJSKA POLSKIEGO DZ. NR 411/43. Zagospodarowanie terenu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,000
60	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż 5 kompletnych urządzeń siłowni zewnętrznej zgodnie z dokumentacją projektową urządzenia nr 1, 2, 3, 4, 5. Wraz z wykonaniem fundamentów pod urządzenia. Nr ST: D.09.01.01	kpl	1,000
		Ogrodzenie. Kod CPV: 45110000-1		
61	KNR 2-02 1801/02	Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m. Poz zastępcza - ława 20x50cm wraz z zabetonowaniem słupków 0,3*0,2*0,53 zbrojony Nr ST: D.09.01.01 (Krotność= 0,45) 31,95+11,15+23,5+51,95+11,19+6,45+5,24+8,64	m	150,070
		razem	m	150,070
62	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli Nr ST: D.09.01.01 0,282	t	0,282
		razem	t	0,282
63	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli Nr ST: D.09.01.01 0,693	t	0,693
		razem	t	0,693
64	KNR-W 2-02 0120/01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły pełnej o grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. Ułożenie na cokole cegły klinkierowej - na szerokość 1 cegły na wozówce wraz z wyrobieniem spoin. Nr ST: D.09.01.01 31,95+11,15+23,5+51,95+11,19+6,45+5,24+8,64	m	150,070
		razem	m	150,070
65	KNR-W 2-02 1802/02	Ogrodzenie z siatki w ramach o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z rur o średnicy 70mm i rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów. Przesło zgodnie z dokumentacją poprzeczki z profilu zamkniętego - wypełnienie płaskownikiem. Nr ST: D.09.01.01 31,95+11,15+23,5+51,95+11,19+6,45+5,24+8,64	m	150,070
		razem	m	150,070
66	KNR 2-02 1803/02	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z rur stalowych 76/3,5mm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole Nr ST: D.09.01.01 1,45+0,6+4,86+2,0	m	8,910
		razem	m	8,910
67	KNR-W 2-02 1802/04	Ogrodzenie z siatki w ramach o wysokości 2,0m na słupkach stalowych z teownika 100x100x11mm i rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów wraz z furtką szerokości 1,0m. 2,0*2+2,5*2	m	9,000
		razem	m	9,000
68	KNR 2-23 0402/01	Wrota stalowe z furtkami o wymiarach 300x200cm w ogrodzeniu kortów tenisowych. Poz. zastępcza brama 4,0m wraz z siłownikami otwierana automatycznie na pilota (wyposażenie kompletne). Nr ST: D.09.01.01	szt	3,000
69	KNR 2-23 0402/03	Furtka o wymiarach 100x200cm w środku przesła ogrodzenia kortów tenisowych. Poz. zastępcza furtka o szerokości 1,2m Nr ST: D.09.01.01	szt	3,000
70	KNR 2-02 1113/07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane. Poz. zastępcza - obrzeża z poliuretanu Nr ST: D.09.01.01 138	m	138,000
		razem	m	138,000
71	KNR 2-02 1112/08	Posadzki z płytek Winigam bez warstwy izolacyjnej. Poz zastępcza - płytki z poliuretanu gr. 8 Nr ST: D.09.01.01	m2	220,000
72	KNR 2-02 1112/08	Posadzki z płytek Winigam bez warstwy izolacyjnej. Poz zastępcza - płytki z poliuretanu gr. 4 Nr ST: D.09.01.01	m2	168,000