

ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ

Dotyczy : P.N. postępowanie WIG.271.3.2015.KCH

Nazwa zadania : REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ OD DROGI KRAJOWEJ 63 DO WSI GAUDYNKI

1. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju wynagrodzenia obowiązującego dla tego zadania. Czy będzie ono obmiarowe czy ryczałtowe?
2. SIWZ XIII pkt 4 tabela wiersz 2. Prosimy o potwierdzenie, że nie załączenie referencji wystawionych nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem składania ofert nie spowoduje odrzucenie oferty złożonej przez Wykonawcę a jedynie otrzymanie 0pkt w kryterium „doświadczenie”.
3. Prosimy o potwierdzenie, że można załączyć referencje starsze niż wskazane w kryterium wyboru „doświadczenie”.
4. Prosimy o wskazanie terminu płatności wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, za faktury częściowe i końcową.
5. Załącznik nr 9 „Umowa”. Prosimy o zmianę projektu umowy i dopisanie do § 12 punktu upoważniającego Wykonawcę do naliczenia kary Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w umowie. Póki co takie stosowne uprawnienie ma tylko Zamawiający.

6. Zgodnie z dokumentacją techniczną należy wykonać odcinki dróg o łącznej długości $151+74+551 = 776$ m. W przedmiarze ujęto odcinki drogi o długości $685+30 = 715$ m.
Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności oraz wskazanie długości odcinków dróg, którą należy przyjąć do wyceny robót.
7. Zgodnie z przekrojami normalnymi należy wykonać obustronne pobocza z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 szerokości 1,00 m. Brak takiej pozycji w przedmiarze robót.
Zwracamy się o uzupełnienie.
8. Zwracamy się o potwierdzenie, że do wykonania podbudowy i wyrównania z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (poz. 3, 4 i 9 przedmiaru robót) należy zastosować mieszankę kruszywa łamanego 0/31,5 o zawartości 50% ziaren przekruszonych, powszechnie stosowaną w budownictwie drogowym.
9. Czy Zamawiający potwierdza, że na powyższym Kontrakcie mieszanki MMA muszą być zgodne z WT-2 2010?
10. Zwracamy się o podanie średnicy rur słupków do oznakowania pionowego (poz. 12 przedmiaru).
11. Zwracamy się o podanie wielkości tarcz znaków pionowych (poz. 13 przedmiaru).
12. Zwracamy się o podanie generacji folii odblaskowej, jaką należy przyjąć do wyceny oznakowania pionowego (poz. 13 przedmiaru).
13. Zgodnie z przedmiarem poz. 12 należy ustawić słupki z rur stalowych w ilości 4 szt. Zgodnie z dokumentacją do ustawienia przewidziano 5 szt. słupków z rur stalowych.
Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności.
14. Zgodnie z przedmiarem poz. 13 należy zamontować tarcze znaków pionowych w ilości 6 szt. Zgodnie z dokumentacją ilość ta wynosi 7 szt.
Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności.
15. W dokumentacji przetargowej załączona jest SST D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE, gdzie mowa jest o ustawieniu krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm w ilości 263 m. Brak takiej pozycji w przedmiarze.
Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności.
16. W dokumentacji przetargowej załączona jest SST D-08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ, gdzie mowa jest o wykonaniu chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm. Brak takiej pozycji w przedmiarze.
Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności.
17. Zgodnie z SST D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako piaskową lub żwirową. Zgodnie z przedmiarem poz. 11 podsypka powinna być cementowo-piaskowa.
Zwracamy się o określenie, z jakiego materiału należy wykonać podsypkę pod obrzeża wraz z podaniem jej wymiarów.

18. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.
19. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że na przedmiotowych odcinkach robót nie występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz sieciami i nie zachodzi konieczność ich przebudowy.
20. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ilości i zakres robót do wykonania są zgodne z załączonym przedmiarem robót.

