

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pomost nad jez. Orzysz					
1	KNR 2-10 0110-05	Demontaż pali drewnianych pomostowych	szt.		
		80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 2-23 0601-02	Dostawa i montaż konstrukcji pomostu pływającego z pływaków siatkobetonowych	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 2-11 0302-04	Pokład pomostu z drewna iglastego impregnowanego ciśnieniowo. Deski o wym ok. 30x 120 mm	m ²		
		(58.20+21.20)*2.40	m ²	190.560	
				RAZEM	190.560