

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni drogi gminnej					
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNNR 1	0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Obsługa geodezyjna przed - i powykonawcza 0.715*2	km		
d.1			km	1.430	
				RAZEM	1.430
2		Roboty ziemne			
2 KNNR 1	0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 24.47	m ³		
d.2			m ³	24.470	
				RAZEM	24.470
3 KNNR 1	0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - wyrównanie mieszaną kruszywa łamanego 0 - 31,5	m ³		
d.2	z.sz.2.2.2. 9911-02	215.65	m ³	215.650	
				RAZEM	215.650
4 KNNR 1	0409-07	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-II	m ³		
d.2		215.65	m ³	215.650	
				RAZEM	215.650
3		Podbudowa			
5 KNNR 6	0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (685.0*7.0)+(30.0*6.0)	m ²		
d.3			m ²	4975.000	
				RAZEM	4975.000
6 KNR 2-31	1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3		(685.0*5.08)+(30.0*4.08)	m ²	3602.200	
				RAZEM	3602.200
4		Nawierzchnia			
7 KNNR 6	0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) (685.0*5.08)+(30.0*4.08)	m ²		
d.4			m ²	3602.200	
				RAZEM	3602.200
8 KNNR 6	0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (685.0*5.0)+(30.0*4.0)	m ²		
d.4			m ²	3545.000	
				RAZEM	3545.000
5		Elementy ulic			
9 KNNR 6	0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm /zjazdy/	m ²		
d.5		305.50-46.75	m ²	258.750	
				RAZEM	258.750
10 KNR 0-11	0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową /zjazdy/	m ²		
d.5		258.75	m ²	258.750	
				RAZEM	258.750
11 KNNR 6	0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.5		337.0-65.0	m	272.000	
				RAZEM	272.000
6		Oznakowanie			
12 KNNR 6	0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.6		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13 KNNR 6	0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.6		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7		Roboty wykończeniowe			
14 KNR 2-01	0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.7		715.0*2*0.5	m ²	715.000	
				RAZEM	715.000
15 KNR 2-01	0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
d.7		715.0*2*0.5	m ²	715.000	
				RAZEM	715.000