

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. Obsługa geodezyjna przed - i powykonawcza 0.030+0.180+0.190	km	0.400	
				RAZEM	0.400
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m ²		
d.1	1004-05	(160.0+180.0)*4.0	m ²	1360.000	
				RAZEM	1360.000
2		Roboty ziemne			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (30.0+30.0)*7.0	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
4	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m ²		
d.2	0102-01 0102-02	180.0+160.0	m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0113-02	(30.0+30.0)*7.0+340.0	m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
3		Podbudowa			
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	(30.0+180.0+190.0)*5.08+(13.0*7.0)	m ²	2123.000	
				RAZEM	2123.000
4		Nawierzchnia			
7	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o	m ²		
d.4	0301-01	gr. 4 cm; 2123.0	m ²	2123.000	
				RAZEM	2123.000
8	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o	m ²		
d.4	0302-01	gr. 4 cm; (30.0+180.0+190.0)*5.0+(13.0*7.0)	m ²	2091.000	
				RAZEM	2091.000
5		Elementy ulic			
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm /zjazdu/	m ²		
d.5	0113-02	11*18.0	m ²	198.000	
				RAZEM	198.000
10	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową /zjazdu/	m ²		
d.5	0317-02	198.0	m ²	198.000	
				RAZEM	198.000
11	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.5	0404-05	126.50	m	126.500	
				RAZEM	126.500
6		Oznakowanie			
12	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.6	0702-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.6	0702-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Roboty wykończeniowe			
14	KNR 2-01	Plantowanie skarp - kat.gr.I-III	m ²		
d.7	0506-07	400.0*2*0.5	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
15	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.7	0510-01	400.0*2*0.5	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000