

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ratusz w Orzyszu					
1		Piwnica			
1	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.do 1 m2	szt.		
d.1		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNNR 7 0503-08 z.o.3.4.	Demontaz drzwi zewnętrznych	m ²		
d.1		1.15*2.35	m ²	2.702	
				RAZEM	2.702
3	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników z konglomeratu	m		
d.1		9.20	m	9.200	
				RAZEM	9.200
4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1		0.90*1.80*0.48	m ³	0.778	
				RAZEM	0.778
5	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 z okuciami	m ²		
d.1		(0.90*0.90)*4+(1.20*0.6)*3+(0.90*0.60)*4	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
6	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ciepłe z obróbką obsadzenia z okuciami	m ²		
d.1		1.15*2.35	m ²	2.702	
				RAZEM	2.702
2		Parter			
9	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.i zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2, okna 140/210 szt. 4, okna 90/210 szt. 6	m ²		
d.2		0.7*1.4*8+0.7*0.9*12	m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
10	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, okna 140/210 szt. 4, okna 90/210 szt. 6	m ³		
d.2		0.7*1.4*0.48*4+0.7*0.9*0.48*6	m ³	3.696	
				RAZEM	3.696
11	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru okien o pow.do 1 m2	szt.		
d.2		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2		2+2+7	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.2		1.40*2.4*11+1.4*2.4*2+0.90*2.4*6+1.4*2.1*4	m ²	68.400	
				RAZEM	68.400
14	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.2		5.4+11.445	m ²	16.845	
				RAZEM	16.845
15	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników z konglomeratu	m		
d.2		41.70	m	41.700	
				RAZEM	41.700
16	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2		0.90*0.80*0.48	m ³	0.346	
				RAZEM	0.346
17	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 z okuciami	m ²		
d.2		(0.60*1.4)*6	m ²	5.040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.040
18	KNR 0-19 d.2 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 z okuciami 0.90*1.4*2+0.60*2.10*2	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
19	KNR 0-19 d.2 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 z okuciami 1.40*2.4*12+0.90*2.4*6+1.4*2.1*4+0.9*2.1*7	m ² m ²	78.270	
				RAZEM	78.270
20	KNR-W 4- d.2 01 0323-03	Osadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR-W 4- d.2 01 0323-03	Osadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł 27	szt. szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
22	KNR 7 d.2 0503-08	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe ciepłe z obróbką osadzenia z okuciami 1.8*3.0	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
23	KNR 7 d.2 0503-08	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ciepłe z obróbką osadzenia z okuciami 1.05*2.9*3+1.05*2.2	m ² m ²	11.445	
				RAZEM	11.445
3		I piętro			
24	KNR-W 4- d.3 01 0701-02	Odbicie tynków wewn.i zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2, okna 90/180 szt. 7, okna 140/160 szt.2 0.4*0.9*14+0.2*1.4*4	m ² m ²	6.160	
				RAZEM	6.160
25	KNR-W 4- d.3 01 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, okna 90/180 szt. 7, okna 140/160 szt.2 0.4*0.9*0.48*7+0.2*1.4*0.48*2	m ³ m ³	1.478	
				RAZEM	1.478
26	KNR-W 4- d.3 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2 3+1+5+7+7	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
27	KNR-W 4- d.3 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2 1.40*2.4*7+1.4*1.6*2	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
28	KNR-W 4- d.3 01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 4.140	m ² m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
29	KNR 4-01 d.3 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z konglomeratu 37.25	m m	37.250	
				RAZEM	37.250
30	KNR 0-19 d.3 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 z okuciami 0.90*1.4*10+0.60*1.4*6	m ² m ²	17.640	
				RAZEM	17.640
31	KNR 0-19 d.3 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 z okuciami 1.40*2.4*7+1.4*1.4*9	m ² m ²	41.160	
				RAZEM	41.160
32	KNR 0-19 d.3 1024-03	Montaż okien o pow. do 2.0 m2 z ogniodpornością EI 60 z okuciami 1.40*1.40	m ² m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
33	KNR 7 d.3 0503-08	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe ciepłe z obróbką osadzenia z okuciami 1.40*3.0	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
34	KNR-W 4- d.3 01 0323-03	Osadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 4-d.3 01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4		II piętro			
36	KNR-W 4-d.4 01 0353-03	Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 4-d.4 01 0353-04	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
38	KNR 4-01 d.4 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		34.75	m	34.750	
				RAZEM	34.750
39	KNR 0-19 d.4 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 z okuciami 0.60*1.4	m ²		
			m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
40	KNR 0-19 d.4 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 z okuciami 0.90*1.4*7+1.2*1.2*3	m ²		
			m ²	13.140	
				RAZEM	13.140
41	KNR 0-19 d.4 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 z okuciami 1.40*1.4*17	m ²		
			m ²	33.320	
				RAZEM	33.320
42	KNR-W 4-d.4 01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR-W 4-d.4 01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
5		III piętro			
44	KNR-W 4-d.5 01 0353-03	Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 4-d.5 01 0353-04	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4+5+2+14+1	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
46	KNR 4-01 d.5 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z konglomeratu	m		
		35.0	m	35.000	
				RAZEM	35.000
47	KNR-W 2-d.5 02 1016-03	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.0 m2 z okuciami 0.7*1.3*2	m ²		
			m ²	1.820	
				RAZEM	1.820
48	KNR 0-19 d.5 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 z okuciami 0.90*1.40*2+1.2*1.2*5+1.70*0.6*2	m ²		
			m ²	11.760	
				RAZEM	11.760
49	KNR 0-19 d.5 1024-02	Montaż okien dymoszczelnych o pow. do 1.5 m2 z wbudowanymi siłownikami i okuciami 0.90*1.40*2	m ²		
			m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
50	KNR 0-19 d.5 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 z okuciami 1.40*1.4*15	m ²		
			m ²	29.400	
				RAZEM	29.400
51	KNR-W 4-d.5 01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR-W 4-d.5 01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
6		IV piętro (poddasze)			
53	KNR-W 4- d.6 01 0353-03	Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2	szt.		
		10+2	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
54	KNR-W 4- d.6 01 0353-04	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.		
		10+1+4	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
55	KNR 4-01 d.6 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z konglomeratu	m		
		19.55	m	19.550	
				RAZEM	19.550
56	KNR-W 2- d.6 02 1016-03	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.0 m2 z okuciami 0.7*1.3*10	m ²		
			m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
57	KNR 0-19 d.6 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 /okna w kształcie koła/ z okuciami 0.50*0.50*3.14*2	m ²		
			m ²	1.570	
				RAZEM	1.570
58	KNR 0-19 d.6 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 z okuciami 1.2*1.2*10	m ²		
			m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
59	KNR 0-19 d.6 1024-02	Montaż okien dymoszczelnych o pow. do 1.5 m2 z wbudowanymi siłownikami i okuciami 1.2*1.2	m ²		
			m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
60	KNR 0-19 d.6 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 z okuciami 1.40*1.4*4	m ²		
			m ²	7.840	
				RAZEM	7.840
61	KNR-W 4- d.6 01 0323-02	Osadzenie podokienników zewnętrznych z blachy z zaślepkami z PCW	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
62	KNR-W 4- d.6 01 0323-03	Osadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
63	KNR-W 4- d.6 01 0323-03	Osadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7		Dach			
64	KNR-W 4- d.7 01 0443-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
65	KNR-W 2- d.7 02 1016-03	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.0 m2 0.7*1.3*10	m ²		
			m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
66	KNR-W 2- d.7 02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR AT-06 d.7 0101-04	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku IV /okna i drzwi z demontażu/ 9.6	t		
			t	9.600	
				RAZEM	9.600
68	KNR AT-06 d.7 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I 5	kurs		
			kurs	5.000	
				RAZEM	5.000