

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni drogi gminnej					
1		Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Obsługa geodezyjna przed - i powykonawcza 0.464	km km	0.464	
				RAZEM	0.464
2		Roboty ziemne			
2 KNNR 1 d.2 0202-08		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (464*1.20*0.20)+(55.0*0.20)	m ³ m ³	122.360	
				RAZEM	122.360
3 KNR 2-31 d.2 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (464.0*1.20)+(464.0*3.80*50%)	m ² m ²	1438.400	
				RAZEM	1438.400
3		Podbudowa			
4 KNNR 6 d.3 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm /poszerzenie jezdni/ (464.0*1.20)	m ² m ²	556.800	
				RAZEM	556.800
5 KNNR 6 d.3 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0.5 (464.0*5.10)	m ² m ²	2366.400	
				RAZEM	2366.400
6 KNR 2-31 d.3 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2366.40	m ² m ²	2366.400	
				RAZEM	2366.400
4		Nawierzchnia			
7 KNR 2-31 d.4 0310-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 2366.40	m ² m ²	2366.400	
				RAZEM	2366.400
8 KNR 2-31 d.4 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2366.40	m ² m ²	2366.400	
				RAZEM	2366.400
5		Elementy ulic			
9 KNNR 6 d.5 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm /zjazdy/ 55.0	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
10 KNR 0-11 d.5 0317-02		Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową /zjazdy/ 55.0	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
11 KNNR 6 d.5 0404-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 80.0	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
12 KNR 2-31 d.5 0403-05		Krawężniki betonowe wtopione /najezdowe/ o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 31.0	m m	31.000	
				RAZEM	31.000
6		Oznakowanie			
13 KNNR 6 d.6 0702-01		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14 KNNR 6 d.6 0702-05		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000