

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie nawierzchni					
1	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 55.0*1.50	m ³		
			m ³	82.500	
				RAZEM	82.500
7	KNR 2-01 0239-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III /profilowanie skarpy/ 100.0	m ³		
			m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta (545.0*1.55)+(16.50*5.50)	m ²		
			m ²	935.500	
				RAZEM	935.500
9	KNR 2-31 0114-01 z.o.2.13. 9902-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		935.50	m ²	935.500	
				RAZEM	935.500
10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (575.0*1.30)	m ²		
			m ²	747.500	
				RAZEM	747.500
11	KNR 2-31 0407-05 z.o.2.13. 9902-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		596.0	m	596.000	
				RAZEM	596.000
12	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające skośne 20/22-30/100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (16.50*5.50)+(25.0*1.30)	m ²		
			m ²	123.250	
				RAZEM	123.250
14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 640.0	m		
			m	640.000	
				RAZEM	640.000
15	KNR 2-31 0705-01	Zabezpieczenie skarp elementami betonowymi	m		
		40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000