

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga wewnętrzna					
1	KNR 2-01 0119-03	Obsługa geodezyjna przed- i powykonawcza - trasa drogi w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza drogi 0.130	km		
			km	0.130	
				RAZEM	0.130
2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II /odcinkowe poszerzenie drogi/. 130.0*0.50*1.50	m ³		
			m ³	97.500	
				RAZEM	97.500
3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 130.0*7.0	m ²		
			m ²	910.000	
				RAZEM	910.000
4	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 130*6.60	m ²		
			m ²	858.000	
				RAZEM	858.000
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 130.0*6.50	m ²		
			m ²	845.000	
				RAZEM	845.000
6	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową 130.0*0.15	m ²		
			m ²	19.500	
				RAZEM	19.500