

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Renowacja nagrobka</b>					
1		<b>Cmentarz w Ogródku</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm /schody/	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-02	(0.30*1.0*17*0.10)+(0.80*1.0*2*0.10)+(2.10*1.0*0.10)	m <sup>3</sup>	0.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.880</b>
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej /schody/	m		
d.1	0814-01	14.50+17.0+2.0+2.0+16.0	m	51.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.500</b>
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-01	(3.60*2.70)-(1.0*1.95)	m <sup>2</sup>	7.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.770</b>
4	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-02	Krotność = -10 7.70	m <sup>2</sup>	7.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.700</b>
5	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-01	8.0*1.10	m <sup>2</sup>	8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
6	KNR 2-25	Rozebranie ogrodzenia na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.1	0307-04	(2.70+3.60)*2*0.50	m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
7	TZKNC N-K/	Wstępne odczyszczenie powierzchni - /płyta nagrobna, kamień na pomniku, podstawa pomnika/	m <sup>2</sup>		
d.1	VI 1/1-a	(1.25*1.80)+(5.85*0.30)+(2.40*0.70)	m <sup>2</sup>	5.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.685</b>
8	TZKNC N-K/	Usuwanie z powierzchni mchów, porostów i glonów	dm <sup>2</sup>		
d.1	VI 1/11-a	5.685*100	dm <sup>2</sup>	568.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>568.500</b>
9	KNR AT-26	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0304-05	5.685	m <sup>2</sup>	5.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.685</b>
10	TZKNCBK	Szlifowanie lub polerowanie ręczne płaszczyzn płyt kamiennych o szer. ponad 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	XVI 1302-01	(2.20*4.0)-(1.0*1.95)	m <sup>2</sup>	6.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.850</b>
11	TZKNCBK	Szlifowanie lub polerowanie ręczne płaszczyzn granitu o szer. ponad 20 cm do faktury pełno-szlifowanej /tablica/	m <sup>2</sup>		
d.1	XVI 1303-02	0.40*0.42	m <sup>2</sup>	0.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.168</b>
12	TZKNCBK	Wykonanie liter rytých blokowych o wys.do 6 cm	szt.		
d.1	XVI 2802-01	131	szt.	131.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.000</b>
13	KNR 2-31	Demontaż i ponowny montaż nawierzchni z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	1207-08	(2.20*4.50)-(1.04*1.92)	m <sup>2</sup>	7.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.903</b>
14	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-05	(4.50*2.50)-(1.0*1.95)+(8.0*1.16)+(0.80*1.16*2)+(2.10*1.16)+(0.40*1.16*17)+(0.50*1.16)	m <sup>2</sup>	31.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.340</b>
15	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-01 0104-02	(4.50*2.50)-(1.0*1.95)+(8.0*1.16)+(0.80*1.16*2)+(2.10*1.16)+(0.40*1.16*17)+(0.50*1.16)	m <sup>2</sup>	31.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.340</b>
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02	(8.0*1.0)+(0.80*1.0*2)+(2.10*1.0)+(0.30*1.0*17)+(0.50*1.0)+(1.0*2.50)	m <sup>2</sup>	19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05				