

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Renowacja nagrobka					
1		Cmentarz w Ogródku			
1	KNR 2-31 d.1 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm (3.60*2.70)-(1.0*1.95)	m ² m ²	 7.770	
				RAZEM	7.770
2	KNR 2-31 d.1 0804-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = -10 7.70	m ² m ²	 7.700	
				RAZEM	7.700
3	KNR 2-25 d.1 0307-04	Rozebranie ogrodzenia na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie (2.70+3.60)*2*0.50	m ² m ²	 6.300	
				RAZEM	6.300
4	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/1-a	Wstępne odczyszczenie powierzchni - /płyta nagrobna, kamień na pomniku, podstawa pomnika/ (1.25*1.80)+(5.85*0.30)+(2.40*0.70)	m ² m ²	 5.685	
				RAZEM	5.685
5	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/11-a	Usuwanie z powierzchni mchów, porostów i glonów 5.685*100	dm ² dm ²	 568.500	
				RAZEM	568.500
6	KNR AT-26 d.1 0304-05	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie 5.685	m ² m ²	 5.685	
				RAZEM	5.685
7	TZKNCBK d.1 XVI 1302-01	Szlifowanie lub polerowanie ręczne płaszczyzn płyt kamiennych o szer. ponad 20 cm (2.20*4.0)-(1.0*1.95)	m ² m ²	 6.850	
				RAZEM	6.850
8	TZKNCBK d.1 XVI 2802-01	Wykonanie liter ritych blokowych o wys.do 6 cm 171	szt. szt.	 171.000	
				RAZEM	171.000
9	KNR 2-31 d.1 1207-08	Demontaż i ponowny montaż nawierzchni z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (2.20*4.50)-(1.04*1.92)	m ² m ²	 7.903	
				RAZEM	7.903
10	KNR 2-31 d.1 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm (4.50*2.50)-(1.0*1.95)	m ² m ²	 9.300	
				RAZEM	9.300
11	KNR 2-31 d.1 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm (4.50*2.50)-(1.0*1.95)	m ² m ²	 9.300	
				RAZEM	9.300
12	KNR 2-31 d.1 0701-05	Montaż ogrodzenia na słupkach żeliwnych typu Retro z łańcuchem ozdobnym żeliwnym (2.50+3.50)*2 - 1.0	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000