

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty remontowe</b>					
1		<b>Remont dachu</b>			
1	KNR-W 4- d.1 01 0504-01	Przełożenie (wymiana częściowa) pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej 759.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				759.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>759.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach lat ponad 16 cm /przyjęto 50% nowych łąt/ 380.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0414-10 z.sz. 2.2. 9908-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach lat ponad 16 cm - materiały z rozbiórki  380.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
4	KNR-W 4- d.1 01 0504-08	Wymiana gąsiorów ceramicznych.  70.50	m m		
				70.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.500</b>
5	KNR 4-01 d.1 0504-06	Przełożenie pokrycia z układanej dachówki ceramicznej holenderki /daszki facjatek/ - dachówka z odzysku/  118.76	m <sup>2</sup> przel.p okr. m <sup>2</sup> przel.p okr.		
				118.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.760</b>
6	KNR 4-01 d.1 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych /daszki facjatek/. Gąsiorzy z odzysku  45.0	m przel.g ąsior. m przel.g ąsior.		
				45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie  20	szt. szt.		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym 110.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				110.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.640</b>
9	KNR AT-31 d.1 0601-01	Malowanie tynków kominów farbą silikonową - wykonane ręcznie;  110.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				110.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.640</b>
10	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 65.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
11	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 65.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
12	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  103.50	m m		
				103.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.500</b>
13	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  96.50	m m		
				96.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.500</b>
14	KNR-W 2- d.1 02 0524-02	Rynny dachowe z gotowych elementów z blachy powlekanej łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 118.50	m m		
				118.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.500</b>
15	KNR-W 2- d.1 02 0531-04	Rury spustowe z gotowych elementów z blachy powlekanej okrągłe o śr. 110 mm 96.50	m m		
				96.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.500</b>
2		<b>Elewacja - docieplenie budynku</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2- d.2 02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>		
		1965.0	m <sup>2</sup>	1965.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1965.000</b>
17	KNR-W 4- d.2 01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		114.32	m <sup>2</sup>	114.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.320</b>
18	KNR 0-23 d.2 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		145.0	m	145.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
19	KNR 0-23 d.2 2614-01	Docieplenie ścian z płytami styropianowymi gr. 16 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki.	m <sup>2</sup>		
		518.73	m <sup>2</sup>	518.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>518.730</b>
20	KNR 0-23 d.2 2614-01	Docieplenie ścian z płytami styropianowymi gr. 18 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki.	m <sup>2</sup>		
		1143.24	m <sup>2</sup>	1143.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>1143.240</b>
21	KNR 0-23 d.2 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		365.50	m <sup>2</sup>	365.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>365.500</b>
22	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		365.0	m	365.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>365.000</b>
23	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm /podokienniki/	m <sup>2</sup>		
		83.85	m <sup>2</sup>	83.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.850</b>
24	KNR-W 2- d.2 02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR AT-09 d.2 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		34	szt.	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
26	KNR AT-09 d.2 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		40	szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
27	KNR 4-01 d.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
		117.0	m <sup>2</sup>	117.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.000</b>
28	KNR 4-03 d.2 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce.	szt.		
		474	szt.	474.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>474.000</b>
29	KNR 4-03 d.2 1140-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanych na dachu stromym	m		
		474.0	m	474.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>474.000</b>
30	KNR 5-08 d.2 0607-04	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm	m		
		120.0	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
31	KNR 5-08 d.2 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką	m		
		250.0	m	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
32	KNR 5-08 d.2 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką	m		
		104.0	m	104.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 5-08 d.2 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 120.0	szt. szt.	 120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
34	KNNR 5 d.2 0615-05	Iglice typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami 12	kpl. kpl.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
35	KNNR 5 d.2 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
36	KNR 5-08 d.2 0603-05	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 24.0	m m	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
37	KNNR 5 d.2 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie - spawanie 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
38	KNNR 5 d.2 0614-02	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
39	KNNR 5 d.2 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNNR 5 d.2 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 7	szt. szt.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>