

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont windy					
1		Remont windy			
1 KNR 4-01		Demontaż windy osobowej	szt.		
d.1 1306-02		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 KNR 2-02		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
d.1 1611-04		2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 KNR 4-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1 0711-01		10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4 KNR 4-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm /obrobienie obustronne otworów drzwiowych po demontażu i montażu drzwi windy/	m		
d.1 0708-01		30.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
5 KNR 2-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1 1505-01		10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
6 KNR 7-33		Montaż dźwigów osobowych o szybkości 0,63 m/s z drzwiami automatycznymi o nośności do 630 kg i wysokości kondygnacji 3.22 m - do 12 przy- stanków wraz z wykonaniem prób po montażu, regulacją i odbiorem przez UDT.	kpl.		
d.1 0107-01		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000