Winda osobowa

Zaplecze 9,70 m²

Sanitariat 9,40 m²

Pom. biurowe 14 50,20 m²

Sanitariat 6,35 m²

Sanitariat 4,40 m²

Pom. biurowe 15 18,50 m²

Pom.gospodarcze 4,20 m²

Klatka schodowa 16,00 m²

Pom. biurowe 1 18,00 m²

Pom. biurowe 2 18,50 m²

Pom.gospodarcze 4,50 m²

Pom.gospodarcze 4,50 m²

Korytarz 166,80 m²

Klatka schodowa 18,80 m²

Pom. biurowe 13 52,70 m²

Magazyn 14,45 m²

Pom.gospodarcze 4,55 m²

Pom.gospodarcze 4,55 m²

Pom.gospodarcze 4,55 m²

Pom. biurowe 6 14,70 m²

Pom. biurowe 5 17,45 m²

Pom. biurowe 4 17,80 m²

Pom. biurowe 3 18,45 m²

Pom. biurowe 12 28,80 m²

Pom. gospodarcze 4,60m²

Pom. biurowe 7 15,70 m²

Sanitariat 4,60 m²

Sanitariat 4,60 m²

Pom. biurowe 11 34,45 m²

Pom. biurowe 8 18,10 m²

Pom. gospodarcze 3,30 m²

Klatka schodowa 10,50 m²

Pom. gospodarcze 3,50 m²

Pom. biurowe 9 29,20 m²

Pom. biurowe 10 19,00 m²

UWAGI:
- Wymiary otworów podano w świetle murów (dla stolarki zastępowanej podano wymiary rzeczywistwe wg inwentaryzacji).
- Wymiary skrzydeł drzwiowych podano w świetle ościeżnicy.
- Wyjścia zewnętrznzne i ewakuacyjne min.90cm szerokości w świetle skrzydła głównego.
- Stopień odporności EI-30 podano dla odpowiednich skrzydeł.
- Drzwi do sanitariatów dla niepełnosprawnych, na klatce schodowej i zewnętrzne zaopatrzone w samozamykacz.
- Zabudowa wewnętrzna w sanitariatach wysokości 220cm.
- W sanitariatach dla niepełnosprawnych zamontować pochwyty przy misce ustępowej i umywalce.

LEGENDA:
- Zabudowa wnęk i otworów
- Ściany działowe do rozbiórki

RZUT III-PIĘTRA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
Alicja Baran
ul. Portowa 2/3
11-600 Węgorzewo
tel: 503-143-366 ; 690-552-947
www.projekty-baran.pl architekt@poczta.fm krzysiekprojekt@poczta.fm

RYS. A-18
SKALA 1:100
04.2017r.

TEMAT: Projekt remontu byłego hotelu na potrzeby Ratusza w Orzyszu

INWESTOR: GMINA ORZYSZ
ul. Gizycka 15 ; 12-250 ORZYSZ

ADRES INWESTYCJI: dz.nr ewid. 89/37, 89/38, 89/285, 89/304
obręb 1 - Orzysz , gmina ORZYSZ

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Krzysztof Baran
upr.nr.ewid.:7/WMOKK/2016