

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wykonanie elewacji - świetlica w Strzelnikach</b>					
1	KNR 4-01 0731-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych na ścianach płaskich.	m <sup>2</sup>		
		2.0	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonne (14.85*3.15)+(9.65*4.10*2)+(6.55*3.20)+(5.25*2.80)+(8.30*2.55)+(6.40*2.85)+(14.85*0.60)+(9.65*0.35)+(6.55*0.15)+(8.30*0.12)+(14.85*0.50)-(3.80*0.90)-(2.50*2.70)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	212.494	
				<b>RAZEM</b>	<b>212.494</b>
3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (5.30+4.70+4.10+3.50+2.90+2.30)*0.30+(2.50+2.20+1.90+1.60+1.30+1.0)*2*0.30+(2.30*1.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.440</b>
4	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm /schody/ 15.44*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.544	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.544</b>
5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 1.54	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.540</b>
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (5.30+4.70+4.10+3.50+2.90+2.30)*0.30+(2.50+2.20+1.90+1.60+1.30+1.0)*2*0.30+(2.30*1.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.440</b>
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (5.30+4.70+4.10+3.50+2.90+2.30)+(2.50+2.20+1.90+1.60+1.30+1.0)*2	m m	43.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.800</b>
8	KNR K-05 0103-04	Montaż deski okapowej 40.0	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
9	KNR 2-02 1209-02	Montaż balustrady schodowej prostej z pochwytym stalowym 3.0	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 1.67	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.670</b>