

Okno umiejscowione w istniejącym otworze.
Obniżone ze względu na dopasowanie do projektowanego otworu drzwiowego, dolna krawędź dopasowana do istniejacej wysokości parapetów w tej części budynku.

DACH:
ISTNIEJĄCE POKRYCIE Z DACHÓWKI

WYMIANA USZKODZONYCH DACHÓWEK, IZOLACJI, KONSERWACJA KROKWI I WYMIANA PODBITKI NA SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA PPOŻ WARSTWY Z PŁYTY GKF gr.2x12,5mm

PO ODSŁONIĘCIU STARYCH WARSTW DOKONĆ NAPRAW W ZAKRESIE IZOLACJI PAROSZCZELNYCH I TERMICZNYCH WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK W MIEJSCACH MONTAŻU OKIEN POŁACIOWYCH

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ gr.15cm UŁOŻONEJ W STELAŻU METALOWYM (wymagane 30cm na podstawie audytu energetycznego)

ŚCIANKI BOCZNE WYKUSZY OD WEWNĄTRZ WARSTWA IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ gr.5cm W STELAŻU METALOWYM I OKŁADZINA Z PŁYTY GKF gr.2x12,5mm

STROP NAD PODDASZEM:
IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ (wymagane 30cm na podstawie audytu energetycznego) NA ISTNIEJACYM STROPIE TERIVA gr.24cm

STROP NAD KONDYGNACJAMI POWTARZALNYMI:
ISTNIEJĄCE PODŁOGI Z OKŁADZIN KAMIENNYCH W CZEŚCI KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH (CZĘŚCIOWO DO REMONTU I UZUPEŁNIENIA UBYTKÓW) POZOSTAŁE PODŁOGI Z TERAKOTY, WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ I PANELI DREWNIANYCH NA ISTNIEJACYCH STROPACH TERIVA gr.24cm I 34cm

PODŁOGA PIWNICY:
PODŁOGI Z OKŁADZINĄ Z TERAKOTY I WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ NA PODBUDOWIE BETONOWEJ

PRZEKRÓJ A-A

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
Alicja Baran
ul. Portowa 2/3 11-600 Węgorzewo
Pl. Piłsudskiego 11 ; 11-400 Kętrzyn
tel: 503-143-366; 690-552-947
www.projekty-baran.pl architekt@poczta.fm krzysiekprojekt@poczta.fm

RYS. A-9
SKALA 1:100
02.2017r.

TEMAT: Projekt zmiany spsobu budynku byłego hotelu na potrzeby Ratusza

INWESTOR: GMINA ORZYSZ
ul. Gizycka 15 ; 12-250 ORZYSZ

ADRES INWESTYCJI: dz.nr ewid. 89/37, 89/38, 89/285, 89/304
obręb 1 - Orzysz , gmina ORZYSZ

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Baran
upr.nr.ewid.:7/WMOKK/2016

SPRAWDZAJACY: mgr inż. arch. Jerzy Walasek
upr.nr.ewid.:6/2003/OL