

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty remontowe</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
1	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2808-06	cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>	63.560	
		63.56			
				<b>RAZEM</b>	<b>63.560</b>
2	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z gresu - cokolik 10 cm układany na klej - przygotowa-	m		
d.1	1120-01	nie podłoża	m	46.000	
		46.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
3	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z gresu- cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem	m		
d.1	1120-02	płytek metodą zwykłą	m	46.000	
		46.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
4	KNR-W 2-	Malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1519-03		m <sup>2</sup>	234.370	
		234.37			
				<b>RAZEM</b>	<b>234.370</b>
5	KNR 2-02	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu fototapetą	m <sup>2</sup>		
d.1	1514-01		m <sup>2</sup>	6.300	
		3.0*2.10			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
6	KNR 0-19	Montaż drzwi z płyt MDF z ościeżnicą regulowaną z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-12		m <sup>2</sup>	1.800	
		0.90*2.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
7	kalk. własna	Wykonanie godła Polski na płycie plexi lub szkłe	kpl		
d.1			kpl	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	kalk. własna	Wykonanie napisu "Urząd Stanu Cywilnego w Orzyszu na płycie plexi lub	kpl		
d.1		szkłe	kpl	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>