

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
1		<b>WLZ</b>			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		13,44	m3	13,440	
				RAZEM	13,440
2 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		13,44	m3	13,440	
				RAZEM	13,440
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
4 d.1	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli YKY 3x6,0;0,6/1 kV w rowach kablowych ręcznie	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
5 d.1	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli YKY 3x2,5;0,6/1 kV w rowach kablowych ręcznie	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
6 d.1	KNNR 5 0715-01	Układanie kabli YKY 3x6,0;0,6/1 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1	KNNR 5 0715-01	Układanie kabli YKY 3x2,5;0,6/1 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
8 d.1	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		<b>Instalacje</b>			
9 d.2	KNNR 5 0102-01	Rury winidurkowe karbowane (giętkie)	m		
		240	m	240,000	
				RAZEM	240,000
10 d.2	KNNR 5 0111-02	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
11 d.2	KNNR 5 0111-04	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5; 750 V	m		
		107	m	107,000	
				RAZEM	107,000
13 d.2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5; 750 V	m		
		196	m	196,000	
				RAZEM	196,000
14 d.2	KNNR 5 0303-02	Puszka natynkowa pojedyncza do osprzętu	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNNR 5 0301-07	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszka podtynkowa 60mm regips głęboka	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.2	KNNR-W 5-08 0808-07	Wykonanie połączeń puszek	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
18 d.2	KNNR 5 1209-09	Przebijanie otworów śr. 25 mm	otw.		
		12	otw.	12,000	
				RAZEM	12,000
19 d.2	KNNR 5 1209-09	Przebijanie otworów śr. 40 mm	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		<b>Montaż osprzętu i opraw</b>			
20 d.3	KNNR 5 0406-01	Ramka do montażu natynkowego paneli LED	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
21 d.3	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe Panel LED KING 42W	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
22 d.3	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe LED MATIS 25W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.3	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe plafoniera z czuj. ruchu LOGOS-LED	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
25 d.3	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.3	KNNR 5 0307-02	Łączniki świecznikowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		<b>Rozdzielnia RG</b>			
27 d.4	KNNR 5 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.4	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.4	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
30 d.4	KNNR 5 0407-03	Ogranicznik przepięć B+C 1P	szt.	RAZEM	1,000
		2	szt.	2,000	
31 d.4	KNNR 5 0407-03	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	RAZEM	2,000
		1	szt.	1,000	
32 d.4	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
33 d.4	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	RAZEM	1,000
		10	szt.	10,000	
34 d.4	KNNR 5 0408-04	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt.	RAZEM	10,000
		1	szt.	1,000	
5		<b>Pomiary</b>		RAZEM	1,000
35 d.5	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		10	pomi ar	10,000	
36 d.5	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.	RAZEM	10,000
		2	odc.	2,000	
37 d.5	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	RAZEM	2,000
		1	kpl	1,000	
6		<b>Dostawa i montaż grzejników</b>		RAZEM	1,000
38 d.6	KNNR 5 0406-04	Jawotherm 08B03N - 800 W(+LCD)	szt.		
		2	szt.	2,000	
39 d.6	KNNR 5 0406-04	Jawotherm 24B09N - 2400 W(+LCD)	szt.	RAZEM	2,000
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000