

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Urząd Miejski - balustrady					
1		Roboty budowlane			
1 d.1	KNR 2-02 1209-01	Montaż balustrady ze stali kwasoodpornej z pochwytami. Pochwyty i słupki z rur o średnicy 42 mm ze stali kwasoodpornej. Wypełnienie (pionowe) z rur o średnicy 16 mm ze stali kwasoodpornej w rozstawie max. co 12 cm. / zadanie 2 "a" / (2.0+1.30)	m		
			m	3.300	
				RAZEM	3.300
2 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż stalowych balustrad schodowych i balkonowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000