Przekrój A-A

Skala 1:50



D	Płytka bet. gr.6 cm
	Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
	Kruszywo naturalne doziarnione kruszywem łamanym w ilosci 18% stabilizowanym mechanicznie gr.20cm

	Gont bitumiczny
C	Papa podkładowa
	Deska gr.25mm
	Krokiew 8x16cm

B	Kleszcze 2(4x17cm)
	Wełna mineralna gr.8cm
	Paroizolacja
	Deska 2cm

A	Gres
	Beton gr. 8cm zbrojony zbrojeniem rozproszonym
	Styropian twardy 15cm
	2xpapa termozgrzewalna
	Beton C12/15 (B15) 10cm
	Podsypka żwirowo-piaskowa 20cm

SZ1	Tynk akrylowy cienkowarstwowy
	Styropian EPS 70-40 gr.12cm
	Bloczek silikatowy gr. 18cm
	Tynk cementowo-wapienny /gładz szpachlowa

SZ2	Folia kubełkowa w gruncie powyżej gruntu: tynk mineralny
	Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm
	Masa KMB
	Bloczek betonowy gr 24cm
	Masa KMB

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr.inż Marek Buko
11-500 Giżycko
ul. Sportowa 15
tel. 501 056 948

OBIEKT: Budynek gospodarczy

BRANŻA: architektura

NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Budowa budynku gospodarczego służącego do obsługi placu zabaw Sołectwa Gaudynki Gaudynki, dz. nr 86/4, gm. Orzysz

INWESTOR: Gmina Orzysz ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

TEMAT RYSUNKU: Przekrój A-A

SPORZĄDZIŁ: mgr inż. Marek Buko

PROJEKTANT: Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60

NR RYS.: A03

SKALA: 1:50

DATA OPRACOWANIA: 06.2019r.