

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Orzysz-ul. Śniardwy					
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 28 cm 40.50*4.0	m ² m ²	 162.000	
				RAZEM	162.000
2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 162.0	m ² m ²	 162.000	
				RAZEM	162.000
3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 40.50*4.0	m ² m ²	 162.000	
				RAZEM	162.000
4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 81.0	m m	 81.000	
				RAZEM	81.000
5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22x75 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km grunt.kat. I-II 162.0*0.28	m ³ m ³	 45.360	
				RAZEM	45.360