

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAD RZĘKĄ ORZYSZĄ					
1	34928510-6	Montaż słupów oświetlenia			
1 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawienie słupów oświetleniowych. Słup stalowy o masie do 100kg	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody 1-żyłowe izolowane wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki; wysokość latarni do 10m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45231400-9	Linia kablowa ośw.			
4 d.2	KNNR 5 0701-0401	Kopanie rowów dla kabli. Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat.I-II; koparko-spycharką	m3		
		63 * 0,4 * 0,7	m3	17,640	
				RAZEM	17,640
5 d.2	KNNR 5 0705-01	Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm	m		
		63	m	63,000	
				RAZEM	63,000
6 d.2	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 1,0kg/m	m		
		63	m	63,000	
				RAZEM	63,000
7 d.2	KNNR 5 0702-04	Zasypanie rowów dla kabli. Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat.I-II	m3		
		63 * 0,4 * 0,7	m3	17,640	
				RAZEM	17,640
8 d.2	KNR 5-10 0603-07	Obróbka kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi. Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego. O przekroju żył do 50 mm2	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.2	KNNR 5 1203-05	Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody pojedyncze o przekroju żyły do 50mm2	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	45231400-9	Uziemienie			
10 d.3	KNR 5-08 0608-01	Układanie bednarki w kanałach odkrytych oraz w rowach kablowych. Montaż w kanałach lub tunelach luzem. przekrój bednarki do 120 mm2	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4	45231400-9	Pomiary			
11 d.4	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego; pomiar pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
5		WYTYCZENIE I INWENTARYZACJA			
12 d.5	WYTYCZENIE INWENTARYZACJA - Kalkula		kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000