



Orzysz, dn. 20 sierpnia 2020 roku

Znak: WPF.271.9.2020.UMY

**Dot. przetargu nieograniczonego pn :” Zagospodarowanie terenu Ogródka  
Jordanowskiego nad rzeką w Orzyszu**

Nazwa oraz adres zamawiającego: **Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza  
Orzysza, ul. Rynek 3, 12 - 250 Orzysz - znak sprawy: WPF.271.9.2020.UMY**

Pytania do treści SIWZ skierowane do Zamawiającego w dn. **19.08.2020 r.** oraz **20.08.2020**  
r. wraz z odpowiedziami:

1. **W celu przygotowania prawidłowej wyceny prosimy o zamieszczenie szczegółowych rysunków technicznych dotyczących powierzchni utwardzonych: przekroje przez powierzchnie w celu ustalenia warstw podbudowy pod nawierzchnię. Prosimy również o określenie z jakich materiałów mają być wykonane nawierzchnie utwardzone kostka betonowa imitująca granit- jaki wymiar, grubość, kolor. Bez tych danych przygotowanie prawidłowe oferty jest niemożliwe.**

Odpowiedź: Kostka imitująca granit gr. 6cm. Reszta parametrów do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji. Warstwy z przedmiaru: Kostka gr. 6cm, podsypka cempiaskowa 1/3, gr.3cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10cm.

2. **Rysunek A7 zestawienie stolarki przewiduje montaż okien i stolarki drzwiowej zewnętrznej PCV lub aluminium. Prosimy o określenie ostateczne ( w celu ujednolicenia dla wszystkich oferentów jednakowo) z jakiego materiału należy wycenić ślusarkę?**

Odpowiedź: Stolarka ma spełniać wytyczne podane w dokumentacji.. Zamawiający w celu ujednolicenia przyjmuje wykonanie montaż okien z PCV, natomiast stolarki drzwiowej zewnętrznej z aluminium. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż drzwi zewnętrzne do zaplecza sanitarnego powinny posiadać zamki elektroniczne przyjmujące różne nominały monet ( 10gr, 20gr, 50gr, 1 zł, 2 zł). Szczegółowy opis w odpowiedzi na zapytanie nr 11.

3. **Elementem zagospodarowania jest również remont i rozbudowa murka oporowego- prosimy o przedstawienie rysunków szczegółowych remontu i rozbudowy tych murków- jaki zakres, wymiary. Bez tych danych przygotowanie prawidłowe oferty jest niemożliwe.**

Odpowiedź: Istniejący murek oporowy (0,5x2,1x65m) zostanie rozebrany zgodnie z danymi z pierwszego działu przedmiaru. Nowy mur oporowy (dział 3 przedmiaru) zostanie wykonany w tym samym miejscu (szczegóły do uzgodnienia z inwestorem na



etapie realizacji). Jego wymiary to (0,3x1,9x74m). Murek żelbetowy gr 0,3m izolowany abizolem 2x i folią kubełkową. Wystający ponad grunt na 0,5m. Głębokość posadowienia 1,4m. Zakryty czapką betonową pomalowaną farbą impregnującą do betonu (kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji). Okładziny boków kamienne (kolor i materiał do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji). Murek zbrojony prętami stalowymi o średnicy min. 12 mm.

- 4. Zamieszczona dokumentacja projektowa obejmuje jedynie budowę sceny i budynku zaplecza socjalnego.**

Odpowiedź: Wykonanie placu również wchodzi w zakres opracowania. Do SIWZ dołączony jest plik pod nazwą Zagospodarowanie (jpg).

- 5. W SIWZ istnieje zapis, że na terenie znajduje się jakaś zabudowa przeznaczona do rozbiórki. Czy rozbiórka wchodzi w zakres tego postępowania, jeśli tak proszę o załączenie inwentaryzacji wraz z opisem w celu prawidłowej wyceny rozbiórki.**

Odpowiedź: W pierwszym rozdziale przedmiaru jest dział roboty rozbiórkowe. Ten dział dotyczy rozbiórki elementów istniejących na placu. Dołączono zdjęcia oraz wymiary elementu przeznaczonego do rozbiórki.


- 6. Na załączonych wizualizacjach widoczne są płyty granitowe, natomiast w przedmiarach brak jest pozycji płyt granitowych. Jest pozycja z kostką starobruk 6 cm. Czy przedmiot inwestycji ma zostać wykonany z kostki betonowej, jeśli tak to jaki kolor?**

Odpowiedź: Plac z kostki betonowej gr. 6cm imitującej granit. Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji.

- 7. W przedmiarze budowlanym pozycja 164 jest mowa o obrzeżach betonowych o wymiarach wys. 75 mm i gr. 1,6 mm. Proszę o wskazanie materiału zgodnego z przeznaczeniem.**

Odpowiedź: Chodzi o obrzeże stalowe wysokości 75mm i gr. 1,6mm. Stalowe obrzeże występuje w 1-metrowych elementach zespolonych ze szpilkami mocującymi. Produkt nie wymaga konserwacji. Obrzeże jest bardzo elastyczne, z łatwością można je wygiąć do dowolnego kształtu. Znajduje wszechstronne zastosowanie w różnych warunkach glebowych i terenowych. Bezpiecznie wyprofilowana górna krawędź o grubości 1,6mm zapewnia bezpieczeństwo stosowania obrzeża

- 8. Proszę o informację czy kwietniki zostaną dostarczone przez Zamawiającego, czy należy je zamówić we własnym zakresie, jeśli tak to czy Zamawiający akceptuje gazony betonowe, jak niżej:**



Odpowiedź: Kwietniki na zagospodarowaniu są w wydzielonych miejscach placu (kwiatki posadzone w ziemi, a nie w kwietniku). W załączeniu projekt zieleni.

9. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowego projektu rysunków, opisów wykonania konstrukcji sceny z którego będzie wynikało między innymi: konstrukcja sceny, rodzaj- gatunek stali, zabezpieczenie stali, łączenie konstrukcji.

Odpowiedź: Opis konstrukcji sceny znajduje się w dołączonym projekcie budowlanym. Rodzaj stali- min. Klasa 350 MPa, zabezpieczenie stali- do klasy odporności ogniowej R60, łączenie konstrukcji- śruby.

10. Prosimy o sprecyzowanie opisu ławek parkowych do zamontowania na terenie Ogródka Jordanowskiego

Odpowiedź: Ławki z betonu architektonicznego z siedziskiem drewnianym odpornym na uszkodzenia i warunki atmosferyczne. Długość siedziska min. 160 cm, wysokość ok. 40 cm, szerokość: ok. 75 cm, grubość drewna na siedzisku min. 4 cm.

11. Prosimy o sprecyzowanie opisu drzwi wejściowych do toalet publicznych.

Odpowiedź: Drzwi zewnętrzne aluminium wraz z zamontowanymi zamkami elektronicznymi w ścianach toalety publicznej przyjmujących różne nominały monet ( 10gr, 20gr, 50gr, 1 zł, 2 zł) wraz z uchwytami, okuciami ze stali kwasoodpornej ozdobnej, zasilacze, elektrozaczepy, samozamykacze, klamki

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi powodują modyfikację treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie Art. 38 ust. 4a ustawy pzp dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowe terminy są następujące:

- Termin składania ofert- 27.08.2020 r. godz. 12:00
- Termin otwarcia ofert- 27.08.2020 r. godz. 12:05

Miejsce otwarcia i składania ofert pozostają bez zmian.



Wszystkie dokumenty składane w procedurze ( w tym wpłata wadium) muszą uwzględniać nowy termin składania ofert.

ZASTĘPCA BURMISTRZA ORZYSZA

mgr Beata Jazdzewska