

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Kanalizacja sanitarna

Obiekt : Gmina Orzysz

Przyłącza kanalizacji sanitarnej - Grzegorz

Kod CPV : 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Inwestor : Gmina Orzysz  
ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Opracował : Roman Stańczyk

Data : 2008-09-29

#### UWAGA:

Przedstawione w dokumentacji wskazania na systemy i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady Prawo Zamówień Publicznych zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów.

Budowa : Kanalizacja sanitarna  
Obiekt : Gmina Orzysz

Przylączy kanalizacji sanitarnej - Grzegorz

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>a. Roboty ziemne</b>			
1.	<b>KNR 201-0317-02-00</b> Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m	463,500	m3
2.	<b>KNR 201-0320-08-20</b> Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV, szer. wykopu 2,6-4,5 m	463,500	m3
3.	<b>KNR 201-0321-02-00</b> Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV	618,000	m2
<b>b. Roboty montażowe</b>			
4.	<b>KNR 201-0610-01-00</b> Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku	21,630	m3
5.	<b>KNR 218-0108-05-00</b> Rurociągi z rur PCW łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 150 mm	309,000	m
6.	<b>A.wł Kalk, własna</b> Studzienki rewizyjne z PVC średnicy 400 mm	10,000	szt