

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Świetlica wiejska w Górze					
1		Roboty w zakresie burzenia (roboty rozbiórkowe)			
1	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za	m ³		
d.1	0108-10	każdy następny 1 km			
		Krotność = 3			
		69.36	m ³	69.360	
				RAZEM	69.360
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do	szt.		
d.1	0354-07	2 m ²			
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni	m ²		
d.1	0354-08	ponad 2 m ²			
		3.19*3.58	m ²	11.420	
				RAZEM	11.420
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11				
		1.20*3+0.94*4	m	7.360	
				RAZEM	7.360
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie	m ³		
d.1	0329-03	wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych			
		(1.20*1.80+1.0*2.05+1.20*1.80+0.70*1.80)*0.25	m ³	1.908	
				RAZEM	1.908
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie	m ³		
d.1	0329-03	wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych			
		(1.50*0.25*0.20)*8	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
7	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-	m ²		
d.1	0348-03	piennej			
		7.35	m ²	7.350	
				RAZEM	7.350
8	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-	m ³		
d.1	0349-02	piennej			
		8.53	m ³	8.530	
				RAZEM	8.530
9	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.1	0212-01	do 15 cm			
		9.96	m ³	9.960	
				RAZEM	9.960
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-03				
		17.49	m ³	17.490	
				RAZEM	17.490
11	KNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, fi-	m ²		
d.1	0601-01	larach, pilastrach			
		301.27	m ²	301.270	
				RAZEM	301.270
12	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-	m ³		
d.1	0106-04	dynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi			
		23.95	m ³	23.950	
				RAZEM	23.950
13	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02				
		23.02	m	23.020	
				RAZEM	23.020
14	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z	m ²		
d.1	0815-01	plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej			
		10.45	m ²	10.450	
				RAZEM	10.450
15	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się	m ²		
d.1	0511-03	do użytku			
		174.74	m ²	174.740	
				RAZEM	174.740
16	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na	m ²		
d.1	0430-02	styk			
		174.74	m ²	174.740	
				RAZEM	174.740
17	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1	0430-06				
		174.74	m ²	174.740	
				RAZEM	174.740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		39.01	m	39.010	
				RAZEM	39.010
19	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		18.30	m	18.300	
				RAZEM	18.300
20	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		7.80	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
21	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		69.36	m ³	69.360	
				RAZEM	69.360
22	d.1	Utylizacja gruzu	m ³		
		69.36	m ³	69.360	
				RAZEM	69.360
2		Roboty ziemne			
23	KNR 2-01 d.2 0202-03	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		157.64	m ³	157.640	
				RAZEM	157.640
24	KNR 1 d.2 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 3.0 m w gr. kat. I-III	m ³		
		157.64	m ³	157.640	
				RAZEM	157.640
25	KNR 2-01 d.2 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty syplkie kat. I-III	m ³		
		157.64	m ³	157.640	
				RAZEM	157.640
3		Fundament			
26	KNR 2 d.3 0301-03	Fundamenty z blozków betonowych (ściany fundamentowe)	m ³		
		5.18	m ³	5.180	
				RAZEM	5.180
27	KNR 3 d.3 0201-05	Podbicie betonem o grub. do 80 cm ław lub ścian fundament. odcinkami co 1 m z wyk. i zasyp. wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwodem nadmiaru ziemi samochodem samowylad. na odl. do 1 km	m ³		
		6.92	m ³	6.920	
				RAZEM	6.920
28	KNR 2-02 d.3 0603-01	Izolacja pionowa fundamentów folia kubelkową	m ²		
		101.34	m ²	101.340	
				RAZEM	101.340
29	KNR 2 d.3 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		14.08	m ²	14.080	
				RAZEM	14.080
4		Betonowanie konstrukcji (fundament, schody, strop i podciąg)			
30	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		1.700	m ³	1.700	
				RAZEM	1.700
31	KNR 2 d.4 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²		
		9.33	m ²	9.330	
				RAZEM	9.330
32	KNR 2 d.4 0101-02	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²		
		4.17	m ²	4.170	
				RAZEM	4.170
33	KNR 2 d.4 0102-04	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokątnych	m ²		
		29.74	m ²	29.740	
				RAZEM	29.740
34	KNR 2 d.4 0102-05	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców	m ²		
		138.10	m ²	138.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	138.100
35	KNNR 2 d.4 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych	m ²		
		143.56	m ²	143.560	
				RAZEM	143.560
36	KNNR 2 d.4 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		26.48	m ³	26.480	
				RAZEM	26.480
37	KNNR 2 d.4 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		2.25	m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
38	KNNR 2 d.4 0107-02	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		1.39	m ³	1.390	
				RAZEM	1.390
39	KNNR 2 d.4 0107-05 z.sz. 5.5.	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m ³ w jednym miejscu	m ³		
		3.38	m ³	3.380	
				RAZEM	3.380
40	KNNR 2 d.4 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		16.56	m ³	16.560	
				RAZEM	16.560
41	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane śr. 16 mm	t		
		0.42	t	0.420	
				RAZEM	0.420
42	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane śr. 12 mm	t		
		1.87	t	1.870	
				RAZEM	1.870
43	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane śr. 10 mm	t		
		1.00	t	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane śr. 8 mm	t		
		0.68	t	0.680	
				RAZEM	0.680
45	KNNR 2 d.4 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm	t		
		0.23	t	0.230	
				RAZEM	0.230
5		Roboty murarskie (ściany i ścianki działowe wraz z nadprożami)			
46	KNR-W 4- d.5 01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.46	m ³	1.460	
				RAZEM	1.460
47	NNRNKB d.5 202 0188-02	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		54.20	m ²	54.200	
				RAZEM	54.200
48	NNRNKB d.5 202 0190-02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów żurawiem	m ²		
		47.52	m ²	47.520	
				RAZEM	47.520
49	NNRNKB d.5 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych nadproże L19 (N/120) - 14 szt. nadproże L19 (N/150) - 19 szt.	m		
		45.3	m	45.300	
				RAZEM	45.300
6		Stolarka okienna			
50	KNR 0-19 d.6 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² - 5kpl	m ²		
		10.80	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR K-05 d.6 0209-07	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 0,80x0,80 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 2-02 d.6 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - osadzenie parapetów z konglomeratów (lub PCV) wew. o szer. 35 cm	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
7		Stołarka drzwiowa			
53	KNR 0-19 d.7 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zew. o wym. 110 x 210 cm (DZ1) kompletnych	m ²		
		4.62	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
54	KNR 0-19 d.7 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zew. o wym. 130x210 cm (DZ2) kompletnych	m ²		
		2.73	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
55	KNR-W 2- d.7 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych malowane dwukrotnie na bu- dowie o wym. 130 x 210 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2- d.7 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych malowane dwukrotnie na bu- dowie o wym. 100 x 210 cm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
57	KNR-W 2- d.7 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych malowane dwukrotnie na bu- dowie o wym. 90 x 210 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR-W 2- d.7 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o wym. 100x210 cm (D2) kompletne	m ²		
		1.0*2.10*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
59	KNR-W 2- d.7 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o wym. 100x210 cm (D1) z tulejami wentylacyjnymi - kompletne	m ²		
		1.0*2.10*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
60	KNR-W 2- d.7 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o wym. 90x210 cm (D2) z tulejami wentylacyjnymi - kompletne	m ²		
		1.0*2.10*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
61	KNR-W 2- d.7 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o wym. 90x210 cm (D3) z tulejami wentylacyjnymi - kompletne	m ²		
		0.90*2.10	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
62	KNR-W 2- d.7 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o wym. 130x210 cm (D1) - kompletne	m ²		
		1.30*2.10	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
63	KNR-W 2- d.7 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone o wym. 110x210 cm (D4) - kompletne o EI 30	m ²		
		1.10*2.10*2	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
64	KNR-W 2- d.7 02 1032-01	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie W1	m ²		
		3.60*3.75	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
65	KNR-W 2- d.7 02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone - schody strychowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Dach - konstrukcja z pokryciem			
66	KNR 2-02 d.8 0406-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
		0.900	m ³ drew.	0.900	
				RAZEM	0.900
67	KNR 2-02 d.8 0408-08	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 8x20 cm (KK1 - KK7)	m ³		
		0.16	m ³	0.160	
				RAZEM	0.160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR 2-02 d.8 0406-04	Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - 16/18 cm (PL1 - PL2) zaimpregnowanej ognio i grzybobójczo. 0.930	m ³ drew.		
			m ³ drew.	0.930	
				RAZEM	0.930
69	KNR 2-02 d.8 0408-06	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - 8x20 cm (K1 -K3) zaimpregnowane ognio i grzybobójczo 4.290	m ³		
			m ³	4.290	
				RAZEM	4.290
70	KNR 2-02 d.8 0408-04	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - 8 x 20cm (K4 - K7) zaimpregnowane ognio i grzybobójczo 0.780	m ³		
			m ³	0.780	
				RAZEM	0.780
71	KNR 2-02 d.8 0408-04	Jetki 0 długości do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - 8 x 20cm (JT1) zaimpregnowane ognio i grzybobójczo 1.150	m ³		
			m ³	1.150	
				RAZEM	1.150
72	KNR 2-02 d.8 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. - 16 x 16 cm (S1 - S2) zaimpregnowane ognio i grzybobójczo 0.590	m ³ drew.		
			m ³ drew.	0.590	
				RAZEM	0.590
73	KNR 2-02 d.8 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. - 16 x 16 cm (PDW1 - PDW2) zaimpregnowane ognio i grzybobójczo 0.250	m ³ drew.		
			m ³ drew.	0.250	
				RAZEM	0.250
74	KNR 2-02 d.8 0408-01	Miecze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 14 x 14 cm (M1) zaimpregnowane ognio i grzybobójczo 0.408	m ³		
			m ³	0.408	
				RAZEM	0.408
75	KNR K-05 d.8 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm zaimpregnowane ognio i grzybobójczo 227.57	m ²		
			m ²	227.570	
				RAZEM	227.570
76	KNR K-05 d.8 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm zaimpregnowane ognio i grzybobójczo 227.57	m ²		
			m ²	227.570	
				RAZEM	227.570
77	KNR K-05 d.8 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej zaimpregnowanej ognio i grzybobójczo 23.76	m		
			m	23.760	
				RAZEM	23.760
78	KNR K-05 d.8 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski wiatrowej zaimpregnowanej ognio i grzybobójczo 31.92	m		
			m	31.920	
				RAZEM	31.920
79	KNR K-05 d.8 0103-03	Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi do 100 cm zaimpregnowane ognio i grzybobójczo 227.57	m ²		
			m ²	227.570	
				RAZEM	227.570
80	KNR K-05 d.8 0201-08	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - każda mocowana 211.41	m ²		
			m ²	211.410	
				RAZEM	211.410
81	KNR K-05 d.8 0102-01	Mocowanie folii dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej 227.57	m ²		
			m ²	227.570	
				RAZEM	227.570
82	KNR K-05 d.8 0203-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi 37.86	m		
			m	37.860	
				RAZEM	37.860
83	KNR K-05 d.8 0202-03	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 22.35	m		
			m	22.350	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.350
84	KNR K-05 d.8 0202-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - denko gąsiora	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
85	KNR K-05 d.8 0204-02	Montaż grzebienia okapu	m		
		31.92	m	31.920	
				RAZEM	31.920
86	KNR K-05 d.8 0208-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska mała	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR AT-09 d.8 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
88	KNR K-05 d.8 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m		
		34.30	m	34.300	
				RAZEM	34.300
89	KNR K-05 d.8 0210-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
90	KNR K-05 d.8 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
91	NNRNKB d.8 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		7.98	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
92	NNRNKB d.8 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas przyścienny, kominy, kosz	m ²		
		12.64	m ²	12.640	
				RAZEM	12.640
93	KNR K-05 d.8 0301-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm - metalowe alucynk	m		
		31.92	m	31.920	
				RAZEM	31.920
94	KNR K-05 d.8 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko metalowe alucynk	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
95	KNR K-05 d.8 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
96	KNR K-05 d.8 0302-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		23.30	m	23.300	
				RAZEM	23.300
97	KNR K-05 d.8 0302-03	Montaż rur spustowych - kolanko (wylewka)	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
98	KNR K-05 d.8 0302-05	Montaż rur spustowych - redukcja metalowa alucynk	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9		Kominy			
99	KNR 2-02 d.9 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych 12/17	m		
		3.57*3	m	10.710	
				RAZEM	10.710
100	KNR 2-02 d.9 0123-02	Okładanie (szpaldowanie) kominów ponad dachem ceglami klinkierowymi m ² grubości 1/2 ceg.	m ²		
		3.72	m ²	3.720	
				RAZEM	3.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNR 2-02	Komin dymowy systemowy wraz z wentylacją (dwa kominy dymowe spa-	kpl		
	d.9:0123-02	linowe o śr. 20 cm)			
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000